

## Pl. Kościuszki 8 - elewacja

Identyfikator kosztorysu: PL. KOŚCIUSZKI 8 - ELEWACJA

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-03-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Docieplenie</b>		
40	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	433,95
	budynek główny 18,5*8,66+18,5*0,4-4,54*2,5-1,2*2,6+1,0*2,5-1,9*3,46-1,1*1,7*7-0,7*1,0*2-1,2*1,2*2+9,91*13,1+0,8*13,1-1,1*1,7*3-0,6*0,8*2-1,7*2,5*2		256,93
	oficyna 30,05*5,51+30,05*1,15-1,7*2,5*3-1,1*1,7*4-1,2*1,2*2		177,02
			433,95
50	Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	11,87
	budynek główny (4,54*2,5+1,2*2,6+1,0*2,5+1,9*3,46+1,1*1,7*7+0,7*1,0*2+1,2*1,2*2+1,1*1,7*3+0,6*0,8*2+1,7*2,5*2)*0,15		8,40
	oficyna (1,7*2,5*3+1,1*1,7*4+1,2*1,2*2)*0,15		3,47
			11,87
60	Docieplenie ścian z cegły	m2	433,95
	budynek główny 18,5*8,66+18,5*0,4-4,54*2,5-1,2*2,6+1,0*2,5-1,9*3,46-1,1*1,7*7-0,7*1,0*2-1,2*1,2*2+9,91*13,1+0,8*13,1-1,1*1,7*3-0,6*0,8*2-1,7*2,5*2		256,93
	oficyna 30,05*5,51+30,05*1,15-1,7*2,5*3-1,1*1,7*4-1,2*1,2*2		177,02
			433,95
70	Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły	m2	51,07
	budynek główny ((4,54+2,5*2)+(1,2+2,6*2)+(1,0+2*2,5)+(1,9*2+3,46)+(1,1+2*1,7)*7+(0,7+2*1,0)*2+(1,2+2*1,2)*2+(1,1+2*1,7)*3+(0,6+2*0,8)*2+(1,7*2+2,5)*2)*0,35		36,05
	oficyna ((1,7*2+2,5)*3+(1,1+1,7*2)*4+(1,2*2+1,2)*2)*0,35		15,02
			51,07
80	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	485,02
	433,95+51,07		485,02
90	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	205,18
	5,51+1,15+8,66*2+0,8*2+3,5+1,7*2*17+1,2*17+2,5*8+4,54+4,46+1,2+1,2+2,5*5+1,2*3*15		205,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	Oslony okien folią polietylenową	m2 otworów	79,09
	budynek główny (4,54*2,5+1,2*2,6+1,0*2,5+1,9*3,46+1,1*1,7*7+0,7*1,0*2+1,2*1,2*2+1,1*1,7*3+0,6*0,8*2+1,7*2,5*2)	55,98	
	oficyna (1,7*2,5*3+1,1*1,7*4+1,2*1,2*2)	23,11	
		79,09	
<b>3</b>	<b>Rusztowanie</b>		
110	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	508,04
	budynek główny 18,5*8,66+18,5*0,4+9,91*13,1+0,8*13,1	307,91	
	oficyna 30,05*5,51+30,05*1,15	200,13	
		508,04	
<b>4</b>	<b>Obróbki blacharskie</b>		
120	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,36
	obróbki 0,3*(30,5+13,1)	13,08	
	parapety 0,2*(1,2*22)	5,28	
		18,36	
130	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	10,56
	parapety 0,4*(1,2*22)	10,56	
140	Naprawa, zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie rur spustowych	m	38,30
	6,7*2+3,5+10,7*2	38,30	
150	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	86,85
	38,3+30,05+18,5	86,85	
<b>5</b>	<b>Balkon</b>		
160	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,65
	0,25*(1,55*2+3,5)	1,65	
170	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	2,00
	2,0	2,00	
180	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,27
	1,55*3,5*0,05	0,27	
190	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	5,43
	1,55*3,5	5,43	
200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	5,43
210	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	5,43
220	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 15x20 cm	m2	5,43
230	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	3,52

## Docieplenie Elewacji AL. Piasta 47

Identyfikator kosztorysu: Docieplenie Elewacji piasta

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-03-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	Docieplenie ścian bocznych loggi płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.2,0 mm	m2	376,33
	Szczyt $((8,73+10,62)/2)*11,86)*2$		229,49
	Podwórze 8,73*17,2		150,16
	1,52*17,2		26,14
	okna $-(2*0,64*1,75)+0,64*1,0+(12*0,98*1,75)+(6*1,0*1,0)$		-29,46
			376,33
30	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm	m2	15,51
	okna $0,20*((0,64+2*1,75)+0,64+1,0+(12*0,98+12*2*1,75)+(6*1,0+6*2*1,0))$		15,51
40	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	98,00
50	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,95
	okna $0,25*(0,64+0,64+1,0+12*0,98+6*1,0)$		5,01
	szczyt $0,25*(7,6+4,17)$		2,94
			7,95
60	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	7,95
70	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rynien i rur spustowych	m	27,27
	$(1,52+8,73)+17,02$		27,27
80	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	12,00
	12		12,00
90	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne	m2	4,40
	$2*1,0*2,2$		4,40
100	Wykucie z muru podokieników drewnianych, stalowych	m	1,96
	$0,98*2$		1,96
110	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00
	2		2,00
120	Okna o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	3,43
	$0,98*1,75*2$		3,43
130	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	457,57
	$11,86*11,8*2+10,3*17,25$		457,57

----- Koniec wydruku -----